

Warunki dostawy i posadowienia kontenerów produkowanych przez firmę Modular System Sp. z o.o.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego przebiegu transportu kontenerów przed jego dostawą kupujący zobowiązany jest do :

- poinformowania producenta o dokładnej dacie odbioru kontenerów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
- użycia bądź wynajmu do przewozu kontenerów środka transportu z podwoziem przystosowanym do tego typu ładunków.
- kupujący powinien zapewnić rozładunek kontenera za pomocą dźwigu lub HDS o odpowiednim udźwigu, a podczas rozładunku długość liny żurawia należy wybrać na podstawie odległości naroży kontenera. Kąt tworzony przez ramiona liny nie może być większy, niż 60°.
- przekazania producentowi danych kontaktowych firmy transportowej/osoby odpowiedzialnej za odbiór kontenerów z siedziby firmy Modular System Sp. z o. o. oraz jego spodziewanym czasie przybycia na 3 dni przed planowanym odbiorem kontenerów (tzw. awizacja).
- w przypadku gdy producent bierze odpowiedzialność za dostarczenie kontenera, kupujący na 3 dni przed planowanym odbiorem kontenerów wskaże osobę odpowiedzialną za odbiór kontenerów w miejscu dostawy.
- przygotowania utwardzonego, płaskiego i wypoziomowanego podłoża z tolerancją +/- 5 mm lub fundamentu w miejscu usytuowania kontenerów.

Możliwości posadowienia kontenerów :

a) na równym, poziomym, twardym podłożu np. wypoziomowane płyty betonowe, płyty chodnikowe, kostka brukowa, itp.

b) na podporach fundamentowych budowlanych posiadającym co najmniej 4 punkty podporowe w przypadku kontenerów 10', 6 punktów podporowych w przypadku kontenerów 16' i 20' . Najmniejsza powierzchnia fundamentu powinna wynosić ok. 20x20x24cm (rozmiar fundamentu i jego głębokość związana z normami i głębokością zamarzania zależy od warunków miejscowych w szczególności od właściwości podłoża i występujących maksymalnych obciążeń).

c) fundamenty ławowe (ława betonowa o szerokości 30cm po obwodzie kontenera).

- uzyskania we własnym zakresie, w odpowiednim czasie i na własny koszt wszelkich zezwoleń koniecznych do posadowienia i użytkowania kontenerów.
- poinformowania producenta o obowiązujących w miejscu dostawy i posadowienia kontenerów przepisów BHP i PPOŻ, konieczności posiadania przez pracowników firmy transportowej przepustek do wejścia na teren posadowienia, czy też obowiązywania w miejscu posadowienia szczególnych przepisów dotyczących ubioru i wyposażenia pracowników o ich rodzaju i specyfikacji technicznej, w przypadku jeżeli to producent bierze odpowiedzialność za dostarczenie kontenera.

- zapewnienia i podłączenia kontenerów do sieci elektrycznej przez osobę wykwalifikowaną z uprawnieniami elektrycznymi. Doprrowadzenie energii elektrycznej powinno odpowiadać wymogom bezpieczeństwa i wymogom technicznym .
- w przypadku kontenerów sanitarnych zapewnienia przyłącza wodno-kanalizacyjnego w miejscu posadowienia i podłączenia do niego kontenerów przez osobę z uprawnieniami wykwalifikowaną w zakresie instalacji sanitarnych.
- wykonania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich koniecznych do użytkowania kontenerów pomiarów elektrycznych przed wprowadzeniem się do kontenera.

Firma Modular System Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności oraz wyklucza jakiegokolwiek świadczenia za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, rozładunku, posadowienia, montażu kontenerów wykonanych przez kupującego, bądź inną firmę której powierzone zostały powyższe czynności.